

6649
Département
du
Calvados.

Arrondissement
de
Caen.

Canton
de
Creully.



VOIRIE VICINALE

Chemin ^{de grande commun} ~~d'intérêt commun~~
N° 55, 141.

~~N° 114~~ de Creully à Mathieu.
Blainville.

TRAVERSE DE COLOMBY-SUR-THAON.

PLAN

des alignements projetés
pour cette traverse.

Levé & dressé par l'agent-voyer, sousigné.
Creully le 20 mars 1868

VU ET PROPOSÉ
Caen le 21 ^{juin} 1868
conformément aux alignements indiqués en rouge et rectifiés en bleu

L'AGENT VOYER EN CHEF

[Signature]

Bacon


Approuvé :

Conformément à notre arrêté de ce jour.
Caen, le 28 Septembre 1868.

Par Délégation de M. le Préfet
Le Secrétaire Général



[Signature]



Légende.

- P Construction en pierres ou moellon.
- OE Rce. de - Chaussée.
- 1E Bâtiment élevé d'un étage. &c.
- S Construction solide.
- M Construction médiocre.
- V Construction en vétusté.

Nota: Les bâtiments dont l'affectation n'est pas spécialement indiquée sont des maisons d'habitation.

Echelle de 0-005 pour un mètre.

Nota: Les alignements en rase campagne seront tracés parallèlement à l'axe du chemin & distants de 3^m de cet axe.

b-1. Alignement droit de 16^m de longueur, partant du point b pris à 3^m 80 de l'axe du chemin & arrivant au point 1, origine du mur de M. de Piennes.

b-2. Raccordement rectiligne, de 16^m de longueur, du point b en point 2, pris à 7^m 60 du point 1, ci-dessus déterminé.

2-4. Ligne droite du point 2, au point 4, pris à 7^m 60 du point 3, angle du mur de M. de Piennes, situé à 31^m au-delà de l'origine de ce mur, vers Creully.


4-6. Ligne droite du point 4, au point 6, pris à 7^m 60 du point 5, ci-dessus déterminé.

a-b & a'-b'. Raccordements rectilignes de 30^m de longueur partant des points a & a', pris à 3^m de l'axe du chemin, & arrivant aux points b & b', pris à 3^m 80 de cet axe & situés à 16^m en deça des points 1 & 2, ci-dessus déterminés.

de Piennes)

5-7. Ligne droite du point 5, précédemment déterminé, au point 7, angle centesimal du mur situé à 20^m en deça de la boulangerie de M. de Piennes.

7-9. Mur à conserver jusqu'au point 9, angle vers Creully de la boulangerie de M. de Piennes.



Nota: - Les angles formés par la rencontre de l'alignement 8-10, avec les alignements du chemin rural, seront remplacés par des pans coupés formés par le retranchement de 4^m sur chaque alignement.

4, au point 6, pris à 6^m 20^m déterminé.


6-8. Ligne droite du point 6, au point 8, pris à 6^m 60^m de l'alignement opposé 5-7, à 27^m en deça du point 5.

8-10. Ligne droite du point 8, précédemment déterminé, au point 10, pris à 6^m du point 9, ci-dessus déterminé.

9-11. Ligne droite du point 9, précédemment déterminée, jusqu'au point 11, angle du mur du jardin de M. de Piennes, situé à 5^m 80 en deça des remises du même.

11-13-15-17-19-21-23-25. Alignements à conserver jusqu'au point 25, angle saillant du m.

10-12-14-16-18-20-22-24-26. Alignements parallèles aux murs & bâtiments opposés 9-11-13-15-17-19-21-23-25 & distants de 6^m desdits murs jusqu'au point 26, rencontre du pignon vert.



sur du parc de M. Mézaise Alexandre, situé à 2^m en deça de l'extrémité vers Mathieu dudit mur de parc.

Mathieu de la grange de M. Julien Pierre.




25-27. Ligne droite du point 25, précéd' det^e, au point 27, angle vers Mathieu de l'écurie de M. Mercier.

27-29. Ligne droite du point 27, précéd' det^e, au point 29, angle saillant du mur de la cour de ferme de M. Mézaize Alexandre.

29-31. Mur de cour & bâtiments de ferme de M. Mézaize à conserver jusqu'à leur extrémité vers Mathieu, au point 31.

31-33. Ligne droite du point 31, précéd' det^e, au point 33, angle séparatif de la maison & de la grange de M. Desmazuères Alphonse.



26-28. Ligne droite du point 26, précéd' det^e, au point 28, pris à 6^m du point 27, ci-dessus déterminé.

28-30. Ligne droite du point 28, précédemment det^e, au point 30, angle vers Creully de la grange de M. Bully Jean.

30-32. Ligne droite du point 30, au point 32, pris à l'origine du mur du verger de M. Desmazuères & à 6^m du point 29, ci-dessus déterminé.

32-34. Ligne droite du point 32, précéd' det^e, au point 34, pris à l'extrémité vers Mathieu du mur du jardin de M. Desmazuères & à 6^m de la grange du même.

33-33^{bis}. Alignements à conserver jusqu'au point 35^{bis}, extrémité vers Mathieu du cimetière communal.

Cimetière communal.

Mézarze

Alexandre

Labour

ange P.M.



35-37. Ligne droite du point 35^{bis}, précédemment déterminé, au point 37, angle rentrant du mur de M. Mézarze situé à 12° 80' au delà du point 35^{bis}.

37-39. Partie de mur à conserver du point 37, au point 39, angle rentrant au delà dudit point 37.

35-37. Prolongement rectiligne du mur du cimetière jusqu'au point 37, pris à 6^m du parement extérieur du mur du verger de M. Thierry.

37-39-41-43. Alignements parallèles aux alignements jusqu'au parement extérieur.

34-34^{bis}. Ligne droite du point 34, précédemment déterminé, au point 34^{bis}, pris à 6^m du point 33^{bis}, extrémité vers Mathieu du mur du cimetière.


34-36-38. Alignements parallèles aux alignements opposés 33-36-38, & distants de 6^m desdits alignements.

38-40. Ligne droite du point 38, au point 40, angle rentrant du même.

34-34^{bis}-36. Ligne droite partant du point 34, précédemment déterminé, passant au point 34^{bis}, pris à 6^m du point 35^{bis}, extrémité vers Mathieu du mur du cimetière, & se prolongeant jusqu'au point d'intersection du parement extérieur du mur du verger de M. Thierry.

36-38-40-42. Alignements des murs de M. Thierry à conserver jusqu'au point 42.

36-38-40-42. Alignements des murs de M. Thierry à conserver jusqu'au point 42.



Nota :- L'angle extrême vers Mathieu du mur du jardin de M. Thierry, sera remplacé par un pan coupé de 6^m de côté, s'appuyant sur le point 42, ci-dessous déterminé.

Nota :- L'angle extrême vers Mathieu du mur du jardin de M. Thierry formant retour sur le chemin vicinal sera remplacé par un pan coupé formé par le retranchement de 3^m 50 sur les deux alignements.

37. méciot
situé à 11^m

39-41. Ligne droite du point 39, précéd^{te} dé^{te} au point 41, pris à 6^m du point 40 ci-dessous déterminé.

parallèles aux alignem^{ts} opposés 36-38-40-42 & distants de 6^m desdits au point 43, formé par la rencontre desdites parallèles avec l'écou du mur de M. Mézaire Alexandre.

45-46. Mur de M. Mézaire à conserver jusqu'à son extrémité vers Mathieu, au point 45.

43-47. Ligne droite du point 45, précédemment déterminé, au point 47, pris à 6^m du point 44, ci-dessous déterminé.

38, pris à 6^m du point 39, ci-dessus déterminé, & arrivant au mur du verger de M. Thierry situé à 3^m 90 en deca du jardin

42^{bis} - 42^{ter} - 44. Limite de voirie formant ligne brisée partant du point 42^{bis}, deuxième angle du pan coupé précédemment déterminé, passant tangentielllement à l'arête inférieure du talus de la mare publique & s'arrêtant au point 44 angle vers Croully de la maison de M^{me} V^{me} Voisin Pierre.

point 42, pris à 6^m en deca de l'extrémité vers Mathieu desdits murs.


42-44. Ligne droite du point 42, précédemment déterminé, au point 44, angle vers Croully de la maison de M^{me} V^{me} Voisin Pierre.

at 42 pris à 3^m 50 en deca de l'extrémité vers Mathieu desdits murs.

49-51. Ligne droite du point 49 au point 51, pris à 6^m du point 48, ci-dessous déterminé.

51-51^{bis}. Ligne droite du point 51, précédemment déterminé au point 51^{bis}, pris à 6^m, de l'angle vers Mathieu de la maison de M. Dumesnil Jacques.

51^{bis}-53. Ligne droite



47-49. Ligne droite du point 47 au point 49, pris à 6^m du point 46, ci-dessous déterminé.

44-46. Alignement à conserver jusqu'au point 46, angle vers Mathieu de la grange de M. Bayeux Théophile.

46-48. Ligne droite du point 46, au point 48, angle vers Mathieu de la maison de M. Paysant Pierre.


48-50. Ligne droite du point 48, au point 50, angle vers Crouly de la maison de M. Dumesnil Jacques.

50-52. Alignement à conserver jusqu'au point 52, angle du mur de M. Thierry situé à 19^m70 au delà de la maison de M. Dumesnil Jacques.

point 51^{bis}, précédemment déterminé, au point 53, pris à 6^m 60 de l'angle vers Mathieu de la maison de M. Lepley Louis.

53-55. Ligne droite du point 53, précédemment dét^é, au point 55, pris à 6^m 50 du point 56^{bis}, extrémité vers Mathieu du mur du jardin de M. Lepley Louis.

Nota: Les angles formés par la rencontre de l'alignement 51^{bis}-53, ci-dessus, avec les alignements de la grande communication n° 65 de Caen à Courseulles, seront remplacés par des pans coupés formés par le retranchement de 2^m sur chaque alignement.



Nota: L'angle actuel des murs de la cour de M. Lepley Louis, formant retour sur les deux lignes vicinales n° 65 & 114 sera remplacé par un pan coupé de 5^m de côté, appuyant sur le point 56, ci-dessous déterminé.

54^{bis} - 56. Pan coupé partant du point 54^{bis}, précéd^é dét^é, & se terminant au point 56 pris sur le parement extérieur du mur de la cour de M. Lepley, à 3^m 50 vers Mathieu du point de rencontre de ce mur avec celui en retour sur la grande comm^{un} n° 65.

54 - 56. Ligne droite du point 54, précédemment déterminé, au point 56, pris à 5^m au delà de l'angle vers Beaulieu du mur de la cour de M. Lepley Louis.

56 - 56^{bis} - 58. Alignement des bâtiments & murs de M. Lepley Louis à conserver & à prolonger ligne droite jusqu'au point 58, situé de leur extrémité vers Mathieu.


52 - 54. Ligne droite du point 52, précédemment déterminé, au point 54, extrémité vers Mathieu du mur de M. Thierry.

54 - 54^{bis}. Limite de voirie formée par le prolongement de l'alignement 52 - 54 jusqu'à la rencontre du mur de la cour de M. Lepley Louis.

55-57. Ligne droite du point 55, précéd^t déterminé, au point 57, pris à 6^m du point 58, ci-dessous déterminé.

57-a. Raccordement droit de 10^m de longueur du point 57, au point A, pris à 3^m de l'axe du chemin.

Nota: Les alignements en rase campagne seront dirigés parallèlement à l'axe du chemin & distants de 3^m de cet axe.



clôture de
plonger en
à 20^m au delà

58-b. Raccordement de 10^m de longueur du point 58, précédemment déterminé, au point B, pris à 3^m de l'axe du chemin.