

MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR.

DÉPARTEMENT
DU CALVADOS.

ARRONDISSEMENT
de Bayeux

SIGNATAIRES:
M *Salieu*
Agent voyer surnuméraire

M *Angot*
Agent voyer d'arrondissement.

M *Maurice*
Agent voyer en chef.

7
SERVICE VICINAL

CHEMIN VICINAL de grande communication N° 169.
de Subles à Laux-sur-Aure.

PLAN D'ALIGNEMENT
DE LA TRAVERSE de Barbeville



DRESSÉ par l'Agent voyer surnum^{re} soussigné.
A Bayeux, le 11 mars 1894

Salieu

VU ET VÉRIFIÉ par l'Agent voyer d'arrondissement soussigné.
A Bayeux, le 12 mars 1894

Angot

PRÉSENTÉ par l'Agent voyer en chef soussigné.
A Caen, le 17 août 1898.

Maurice

VU ET PROPOSÉ:
A Caen, le 17 août 1898.

Le Préfet du Calvados,
Pour le Préfet du Calvados,
Le Secrétaire Général délégué.

Angot

VU ET APPROUVÉ par la Commission départementale,
suivant décision prise dans la séance de ce jour.

A Caen, le 21 août 1898.

Le Secrétaire
Angot

Le Président,

Angot


ABRÉVIATIONS.

B.	Construction en bois.
P.	idem en pierres ou moellons.
Br.	idem en briques.
P T.	idem en pierres de taille.
0 E.	Rez-de-chaussée.
1 E.	Maison à un étage.
2 E.	idem à deux étages.
3 E.	idem à trois étages.
S.	Construction solide.
M.	idem médiocre.
V.	idem en état de vétusté.

Les propriétés dont la nature n'est indiquée que par les initiales ci-dessus sont des maisons d'habitation. La nature des autres propriétés est écrite au droit de chaque parcelle.

1^{er} février 1909. Copie de ce plan adressée à M. l'Agent Voyer d'arrond^t de Bayeux.

16 mars 1909. Certificat de publication et de dépôt de ce plan à la mairie de Banterville.



Marie Denis
Herbaud
Section

Nota. En deçà des points 1 et 2, les alignements en rase campagne seront traités parallèlement à l'axe du chemin et à 3^m.00 de distance de cet axe.

1-3. - Alignement à conserver.

3-5.- Ligne droite partant du point 3, angle situé à la limite de l'écurie et du pressoir Marie Denis et aboutissant au point 5, angle, vers Tables de la buxerie du même propriétaire.

5-7.- Signe droit partant du point 5, précédemment déterminé, rasant le nu du gable de la buxerie Denis et celui du mur de clôture de la cour du même propriétaire et aboutissant au point 7 situé à la rencontre de l'alignement du Chemin de Grande Communication N° 96

Nota. L'angle formé au point 7 par l'alignement 5-7 du Ch^m de G^de Comm^m N^o 169 et celui du Ch^m de G^de Comm^m N^o 96 sera remplacé par cinq pans coupés de 2^m.86 de longueur chacun inscrits dans un arc de cercle de 10^m.00 de rayon.

Denis dit Diebois
Herbage.
Section B. n° 53.


2-4. Ligne droite partant du point **2**, extrémité d'une perpendiculaire élevée au point **1** sur l'alignement **1-3**, et aboutissant au point **4** par deux perpendiculaires de **6^m** de longueur élevées au point **3** sur les alignements **1-3** et **3-5**, déterminé, tracée parallèlement à l'alignement **5-7** et aboutissant au point **g^de Comm^{re} N^o 96.**

Nota. L'angle au point **6** formé par l'alignement **4-6** du Chm. de G^de Comm^m N° 169 et celui du Chm. de G^de Comm^m N° 96 sera remplacé par une courbe circulaire de 6^m00 de rayon.

Cardif de Petisille

Herbage


Section B. N^o 57



9-11. Ligne droite partant du point 9, angle vers Bayeux de la maison Gérard Henri (Le Baron) et aboutissant au point 11 situé à l'extrémité d'une perpendiculaire de 6^m.00 de longueur élevée sur l'alignement 12-14 à 13^m.70 du point 12.

11-13. Ligne droite partant du point 11 précédemment déterminé et aboutissant au point 13 situé à l'extrémité d'une perpendiculaire de 6^m.00 de longueur élevée au point 14 sur l'alignement 12-14.

13-15. 15-17. 17-19. Entre les points 13 et 19 les alignements seront tracés parallèlement à l'axe du chemin et à 3^m.00 de distance de cet axe.



10-12. Ligne droite partant du point 10 précédemment déterminé et aboutissant au point 12 extrémité d'une perpendiculaire de 6^m.85 de longueur élevée sur l'alignement 9-11 à 15^m.10 du point 9.

12-14. Ligne droite partant du point 12 précédemment déterminé et aboutissant au point 14 situé à 31^m.10 du point 12 et à 3^m.00 de l'axe actuel du chemin.


La Fabrique



21-23. Ligne droite partant du point 21 précédemment déterminé et aboutissant au point 23 situé à l'extrémité d'une perpendiculaire de 6^m.40 de longueur élevée au point 24 sur l'alignement 22-24.

Joy, Ferdinand, (Le Comte)
 labour planté
 Section A. n° 98.

Trigique de Barbeville
 labour
 Section A. n° 96.




14-16. 16-18. 18-20. Entre les points 14 et 20 les alignements seront tracés parallèlement à l'axe du chemin, à 3^m.00 de distance de cet axe.

20-22 Ligne droite partant du point 20 situé au pied du talus du chemin à 62^m.80 du point 22 ci-après déterminé et aboutissant au point 22, angle sortant du mur de clôture du jardin de Courseulles.

22-24. Ligne droite partant du point 22, précédemment déterminé et aboutissant au point 24 situé à l'angle formé par le mur de clôture de la cour du château de Courseulles et la portion, vers Subles, du mur courbe formant l'entrée du dit château.

23-25 Ligne droite partant du point 23 précédemment déterminé, aversant le pied du talus du chemin et aboutissant au point 25 situé à 0^m 40, vers le chemin, du pilier gauche de l'entrée de la promenade Foy Ferdinand (Le Comte).

25-27. Limite de voirie.




24-26. Ligne droite partant du point 24 précédemment déterminé et aboutissant au point 26 situé à l'angle formé par le mur de clôture de la cour du château de Courseulles et la portion, vers l'axe, du mur courbe formant l'entrée du dit château.

26-26^{bis}. Alignement à conserver.

26^{bis}-28. Ligne droite partant du point 26^{bis} extrémité, vers l'axe s. Ouvre du mur de clôture de la propriété de Courseulles, située dans le prolongement de l'alignement 26-26^{bis} et aboutissant au point 28 distant de 3^m 40 du point 26^{bis}.

28-30. Portion de circonférence de 36^m 85 de rayon, tangente au point 28 à l'alignement 26^{bis}-28, partant du point 28 précédemment déterminé et aboutissant au point 30 à sa rencontre avec le bord intérieur de l'acrotement du chemin.



de Courseulles
sol de maison... jardin.
S^{on} A N^o 72-74.

pressoir
remise
grange
0 e. p. s.
maison
1^e p. s.

de Courseulles
jardin
Section A N^o 74

Chemin rural de l'Eglise

P.17
P.18

29
32
34

167° 37'
180°

13.15
8.40
15.00
8.50
14.23


32^{bis}-34. Signe droite partant du point **32^{bis}** précédemment déterminé et aboutissant au point **34** situé sur le mur du mur de clôture du jardin de Courseulles longeant le chemin rural de l'Eglise et à 0^m 60 en retrait de l'angle de ce mur, vers l'au-sus-curve.

36-38. Ligne droite partant du point 36 précédemment déterminé et aboutissant au point 38 situé sur la bissectrice de l'angle formé par deux perpendiculaires de 6^m.50 de longueur élevées au point 33 sur les alignements 31-33 et 33-35.

La Commune de Barbexille

Presbytère.

Section A. N.º 26-27.



Pain Marie Aline

Labour

Section A. N.º 63.

27-29. Portion de circonférence de 37^m00 de rayon, tangente, au point 29, à l'alignement 29-29^{bis}, partant du point 27 situé dans le prolongement de la barrière d'entrée du labour Cardif, Charles 8^{me} à 2^m60 du pilier droit de cette barrière et aboutissant au point 29 situé à 1^m00 vers l'axe, de l'extrémité d'une perpendiculaire de 6^m60 de longueur élevée à l'angle, vers Subles, du pressoir de Courseulles, sur l'alignement 32-32^{bis}.

29-29^{bis}. Ligne droite partant du point 29 précédemment déterminé et aboutissant au point 29^{bis} angle, vers Subles, du mur de clôture du presbytère de Barbexille.

38-40. Ligne droite partant du point 38 précédemment déterminé et aboutissant au point 40 situé au pied du talus du chemin et distant de 35^m00 du point 38.

40-42. Ligne droite partant du point 40 précédemment déterminé et aboutissant au point 42 situé au pied du talus du chemin et distant de 20^m00 du point 40.

42-44. Ligne droite partant du point 42 précédemment déterminé et aboutissant au point 44, angle, vers Subles, du mur de clôture du jardin de M^{lle} Pain Marie Aline.

44-46. Alignement à conserver.

29^{bis} - 31. Alignement à conserver.

31-33. Alignement à conserver.

33-35. Ligne droite partant du point 33, angle, vers l'eau-sur-ture, du presbytère de Barbeville et aboutissant au point 35 situé sur la bissectrice de l'angle formé par deux perpendiculaires de 6^m.00 de longueur élevées au point 40 sur les alignements 38-40 et 40-42.

35-37. Ligne droite partant du point 35 précédemment déterminé et aboutissant au point 37 situé sur la bissectrice de l'angle formé par deux perpendiculaires de 6^m.00 de longueur élevées au point 42 sur les alignements 40-42 et 42-44.


37-39. Ligne droite partant du point 37 précédemment déterminé et aboutissant au point 39 situé sur la bissectrice de l'angle formé par deux perpendiculaires de 6^m.00 de longueur élevées au point 44 sur les alignements 42-44 et 44-46.

39-41. Ligne droite partant du point 39 précédemment déterminé et aboutissant au point 41 situé sur la bissectrice de l'angle formé par deux perpendiculaires de 6^m.00 de longueur élevées au point 48 sur les alignements 46-48 et 48-50.

Laisney p^{re}
Herbage

46-48. Alignement à conserver.

48-50. Ligne droite partant du point 48 situé à l'angle formé par le mur de clôture de la ferme Pain Marie Alène et le gâble, vers l'eau, des bâtiments en ruines appartenant au même propriétaire et aboutissant au point 50 situé dans le prolongement du gâble, vers l'eau, de la grange du même propriétaire, à 4^m.15 de l'angle de la dite grange, vers l'eau-sur-ture.



Pain Marie Alène
jardin
Section A N° 62


pression


rep. 3

41-43. Ligne droite partant du point 41 précédemment déterminé et aboutissant au point 43 situé sur la bissectrice de l'angle formé par deux perpendiculaires de 6^m.40 de longueur élevées au point 50 sur les alignements 48-50 et 50-52.

43-45. Ligne droite partant du point 43 précédemment déterminé et aboutissant au point 45 situé sur la bissectrice de l'angle formé par deux perpendiculaires de 6^m.55 de longueur élevées au point 52 sur les alignements 50-52 et 52-54.

45-47. Ligne droite partant du point 45 précédemment déterminé et aboutissant au point 47 situé au pied du talus du chemin sur le prolongement de l'axe du fossé séparant la propriété de Cardif Charles Y^{ve} et celle de Laisnay Y^{ve}.





Laisnay Jme
Herbage
Section A. N° 30.

Pain Marie Mine
Laiterie
Section A. N° 59

52-54. Ligne droite partant du point 52 précédemment déterminé et aboutissant au point 54 situé à l'extrémité d'une perpendiculaire de 6^m 00 de longueur élevée au point 47 sur l'alignement 43-47.

